

### Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>		
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,185
2 d.1	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek) ( $2*1185,0*1,5=3600,00$ m2)	m2	3555,00
3 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	864,00
4 d.1	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 3 cm ( $300,0*4,0=1200,00$ m2)	m2	1200,00
5 d.1	D 01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa śr. gr. 10 cm ( $300,0*4,0=1200,00$ m2)	m2	1200,00
6 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm ( $300,0*5,5=1650,00$ m2)	m2	1650,00
7 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	1060,80
8 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( $300,0*5,4=1620,00$ m2)	m2	1620,00
9 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża ( $1200,0*5,3=6360,00$ m2)	m2	6360,00
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>		
9 d.2	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 20 cm ( $1185,0*5,2=6240,00$ m2)	m2	6162,00
10 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	6162,00
11 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	6162,00
12 d.2	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zag. 4 cm ( $1185,0*5,1=6120,00$ m2)	m2	6043,50
13 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	6043,50
14 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	6043,50
15 d.2	D 05.03.13a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. po zagęszcz. 4 cm ( $1185,0*5,0=6000,00$ m2)	m2	5925,00
<b>3</b>		<b>Zjazdy</b>		
16 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstr. zjazdów głębokości 10 cm (10 sztuk)	m2	250,00
17 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	250,00
18 d.3	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	250,00
19 d.3	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	250,00
20 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	250,00

21 d.3	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm	m2	230,00
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>		
22 d.4	D 06.03.01	Dosypanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (2*1185,0*0,75*0,3=540,00 m3)	m3	533,25
23 d.4	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (skrzynek zaworowych)	szt.	5,00
24 d.4	D 03.01.03 b	Profilowanie skarp rowu trójkątnego z odwozem urobku (400,0*2*0,2*0,75 = 60,00 m3)	m3	120,00
25 d.4	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00
26 d.4	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,00
27 d.4	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,19