

Znak sprawy: RGiFE-I.271.4.1.2017

Dragacz, dnia 18.05.2017 r.

.....
.....
/Wszyscy Uczestnicy/

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa przedszkola w Grupie”.

Uczestnicy toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przedszkola w Grupie”: nr ogłoszenia w BZP 500660-N-2017), prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach:

- 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę stropodachu z żelbetowego na prefabrykowany z zachowaniem nośności stropu projektowanego?*
- 2. Czy zadaszenie szklane o wym. 100x439cm jest również oparte na drewnianych słupach jak zadaszenie wejścia głównego, czy opiera się ono na przyległych ścianach, bez słupów?*
- 3. Czy poza kolizją kanalizacji sanitarnej na terenie działki występują inne kolizje?*
- 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek PZT.*
- 5. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcji ściany fundamentowe mają być wykonane z bloczków betonowych, te same ściany wg opisu architektury należy wykonać z bloczków wapienno-piaskowych. Jaki materiał przyjąć do wyceny tego elementu?*

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.

Zamiana stropu na prefabrykat jest możliwa pod warunkiem zachowania geometrii podciągów oraz wysokości stropów. Przy zamianie stropu należy wykonać obliczenia statyczne i rysunki zamienne.

Ad.2.

Zadaszenie szklane o wym. 100x439cm jest oparte na drewnianych belkach, które są zakotwione w ścianie. Słupów nie ma.

Ad. 3.

Na terenie działki Inne kolizje nie występują. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że na przedmiotowej działce znajdują się niezainwentaryzowane sieci – pozostałość po dawnych sieciach wojskowych.

Ad. 4.

PZT w załączeniu.



Ad. 5.

Ściany fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych.


WÓJT GMINY
mgr Dorota Krzymon