

Utwardzenie części dz. nr 3/140 w m. Grupa - Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	kpl.	1,00		
2 d.1	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek)	m2	300,00		
3 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	81,00		
4 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	300,00		
5 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	135,00		
6 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	300,00		
7 d.1	D 02.00.00	Wykonanie wykopów pod studnie chłonna	m3	7,00		
		Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze				
2		Konstrukcja jezdni				
8 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	290,00		
9 d.2	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m2	290,00		
10 d.2	D 08.01.01 b	Krawężniki betonowe o wymiarach 30x15 cm	m	70,00		
11 d.2	D 08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa C13/16 z oporem	m3	3,85		
12 d.2	D 08.01.01 b	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15 cm	m	10,00		
13 d.2	D 08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa C13/16 bez oporu	m3	0,55		
14 d.2	D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (270,00 m2 - kolor szary, 20,00 m2 - kolor czerwony)	m2	290,00		
		Razem Konstrukcja jezdni				
3		Roboty wykończeniowe				
15 d.3	D 06.03.01	Dosypanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (70,0*0,5*0,3=10,50 m3)	m3	10,50		
16 d.3	D 03.02.01	Wykonanie studni chłonnej (zgodnie z rysunkiem)	kpl.	1,00		
17 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Profilowanie i plantowanie (obrobienie na czysto wraz z obsianiem trawą) poboczy gruntowych	m2	80,00		
18 d.3	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00		
19 d.3	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (D-18)	szt.	2,00		
20 d.3	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
		Razem dział: Roboty wykończeniowe				
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	