

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot: Wiata wolnostojąca

Adres: Górna Grupa działka nr 101

Branża: elektryczna

Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45314300-4 Kładzenie kabli



Inwestor: Gmina Dragacz
86-134 Dragacz 7a

Opracowanie: PUH „PRO-EL” Jerzy Pawłowski
ul. Nauczycielska 18/35
86-300 Grudziądz

Data opracowania: 05.2017 roku.

Kosztorysant:

Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Linia zasilająca oświetlenie wiaty					
1	KNNR 0-05-	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-0200	35*1*0,4	m ³	14,0000	
				RAZEM	14,0000
2	KNNR 0-05-	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-0100	35*2	m	70,0000	
				RAZEM	70,0000
3	KNNR 0-05-	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wa-	m		
d.1	0707-0100	riant 1 - kabel YKY 3x1.5 mm2	m	38,0000	
				RAZEM	38,0000
4	KNNR 0-05-	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-0200	35*0,8*0,4	m ³	11,2000	
				RAZEM	11,2000
5	KNNR 0-05-	Rury stalowe o śr. do 21 mm układane na drewnie	m		
d.1	0108-0200	4	m	4,0000	
				RAZEM	4,0000
6	KNNR 0-05-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0203-0100	- YKY 3x1.5 mm2	m	7,0000	
				RAZEM	7,0000
7	KNNR 0-05-	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod	szt. żył		
d.1	1203-0400	zaciski lub bolce	szt. żył	12,0000	
				RAZEM	12,0000
2 Instalacje elektryczne we wiaty					
8	KNNR 0-05-	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane na drewnie	m		
d.2	0104-0100	8	m	8,0000	
				RAZEM	8,0000
9	KNNR 0-05-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-0100	- YDY 3x1.5 mm2	m	9,0000	
				RAZEM	9,0000
10	KNNR 0-05-	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrę-	szt.		
d.2	0304-0300	cane	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
11	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
d.2	0307-01	1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
12	KNNR 0-05-	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obu-	kpl.		
d.2	0511-0400	dobie z tworzyw sztucznych 2x20 W - oprawa 2x36W IP65	kpl.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
3 Pomiary elektryczne					
13	KNNR 0-05-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię-	pomiar		
d.3	1301-0100	cia	pomiar	1,0000	
				RAZEM	1,0000
14	KNNR 0-05-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	próba		
d.3	1305-0100	1	próba	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Handwritten signature

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Ce- na jedn.	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- ym so- al- wa- ny	Ce- na do- staw- cy	War- tość	Do- staw- ca
1.	Uchwyty fi 18	szt.	16,8000	0,00				0,00	
2.	Uchwyty do rur	szt.	5,2400	0,00				0,00	
3.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr. pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	15,9600	0,00				0,00	
4.	Piasek	m ³	3,9200	0,00				0,00	
5.	Śruby stalowe	kg	2,6000	0,00				0,00	
6.	Oprawy pyłoodporne w obudowie z two- rzyw sztucznych	szt.	2,0000	0,00				0,00	
7.	Świetlówki	szt.	4,1600	0,00				0,00	
8.	Łączniki bryzgoszczelne	szt.	1,0200	0,00				0,00	
9.	Odgałęźniki bryzgoszczelne	szt.	2,0400	0,00				0,00	
10.	Rury winidurkowe fi 18	m	8,3200	0,00				0,00	
11.	Złączki fi 18	szt.	3,2800	0,00				0,00	
12.	Rury stalowe oc fi 25	m	4,1600	0,00				0,00	
13.	Opaski kablone typu OKi	szt.	3,8000	0,00				0,00	
14.	Przewody kabelkowe - YKY 3x1.5 mm ²	m	7,2800	0,00				0,00	
15.	Przewody kabelkowe - YDY 3x1.5 mm ²	m	9,3600	0,00				0,00	
16.	Kable YKY 3x1.5 mm ⁵	m	39,5200	0,00				0,00	
17.	Materiały pomocnicze	zł						0,00	
18.	materiały pomocnicze	zł						0,00	
RAZEM									

Słownie: zero i 00/100 zł