

Znak sprawy: RGiFE-I.271.5.1.2017

Dragacz, dnia 11.08.2017 r.

.....
.....
/Wszyscy Uczestnicy/

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie – I etap obejmujący odcinek od km 0+000 do km 1+155,75”.

Uczestnicy toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:

Dot. „Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 we Fletnowie, I etap obejmujący odcinek od km 0+000 do km 1 + 155,75”

PBDiM Sp z o.o. w Świeciu zwraca się z pytaniami dot. w/w przetargu:

- 1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada materiał do podbudowy z kruszywa łamanego (dot. poz. 14-19).*
- 2. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego; (dot. D.04.04.02. pkt 5.3. Odcinek próbny).*
- 3 Prosimy o załączenie szczegółu progu zwalniającego.*
- 4. W przedmiarze robót oraz opisie technicznym w-wa wiążąca z betonu asfaltowego jest grubości 5 cm natomiast na przekroju konstrukcyjnym widnieje zapis: 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*
- 5. Prosimy o informację czy niżej wymienione punkty wchodzą w zakres realizowanego zadania:*
 - Wykonanie rowu przydrożnego;*
 - Wykonanie placu manewrowego;*
 - Wykonanie wysp kanalizujących;*
 - Wykonanie odtworzenia rowów przydrożnych;*
 - Wykonanie ścieku korytkowego prefabrykowanego;*
 - Wykonanie ścieku z bruku kamiennego;*
 - Wykonanie malowania istniejących barier stalowych;*
 - Wykonanie odtworzenia i odmulenia rowu. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości.*

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.

Zamawiający nie posiada materiału do podbudowy z kruszywa łamanego (dot. poz. 14-19 przedmiaru).

Ad.2.

Zamawiający nie wymaga odcinka próbnego.

Ad. 3

Należy zastosować próg zwalniający modułowy o szer. elementu 0,43 m długość 0,5 m wys. 5 cm m koloru czarnozółty z tworzywa.

Ad. 4

Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, opisem technicznym i przedmiarem robót (grubość 5 cm).

Ad. 5

Punkty wchodzą w zakres realizowanego zadania:

- 1) Wykonanie odtworzenia rowów przydrożnych - Poz.7 przedmiaru 84,4m³,
- 2) Wykonanie placu manewrowego -1.021,56 m²

Pozostałe punkty nie wchodzą.


WÓJT GMINY
mgr Dorota Krezymon