

Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale
Etap II od km1+185 do 2+450 - droga dojazdowa do gruntów rolnych

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1		Roboty ziemne i przygotowawcze		
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,265
2 d.1	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek) (2*1265,0*1,0=3750,00 m2)	m2	2530,00
3 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	m3	379,50
9 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (1265,0*5,2=6578,00 m2)	m2	6578,00
2		Jezdnia		
9 d.2	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 20 cm (1265,0*5,2=6500,00 m2)	m2	6578,00
10 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	6578,00
11 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	6578,00
12 d.2	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zag. 4 cm (1265,0*5,1=6451,50 m2)	m2	6451,50
13 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	6451,50
14 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	6451,50
15 d.2	D 05.03.13a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. po zagęszcz. 4 cm (1265,0*5,0=6325,00 m2)	m2	6325,00
3		Zjazdy		
16 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstr. zjazdów głębokości 10 cm (10 sztuk)	m2	120,00
17 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	120,00
18 d.3	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	120,00
19 d.3	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	120,00
20 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	120,00
21 d.3	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	110,00
4		Roboty wykończeniowe		
22 d.4	D 06.03.01	Dosypanie poboczy gruntowych, materiał z dokopu (2*1265,0*0,75*0,3=569,25 m3)	m3	569,25
23 d.4	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (skrzynek zaworowych)	szt.	4,00
24 d.4	D 03.01.03 b	Profilowanie skarp rowu trójkątnego z odwozem urobku (2*600,0*0,2*0,75 = 120,00 m3)	m3	180,00

25 d.4	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,00
	D 07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2W2 (długość odcinka nie obejmuje skosów)	m	32,00
26 d.4	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4,00
27 d.4	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,265