

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1		<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>		
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,67
2 d.1	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek (2*670,0*0,7= 770,00 m2)	m2	938,00
3 d.1	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,04
4 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	150,08
5 d.1	D 01.02.04	Rozbiórka płyt drogowych żelbetowych na podsypce cem. Piskowej o wym. 1,5*2,0m	m2	600,00
6 d.1	D 01.02.04	Transport płyt drogowych, żelbetowych na odl. 2 km	Mg	225,00
7 d.1	D 01.02.04	Rozebranie oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,00
8 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm od km 0+100 do km 0+450 i 0+550 do km 0+670 (470,0*5,4=2538,00 m2)	m2	2538,00
9 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm od km 0+450 do km 0+550 (100,0*5,4=540,0 m2)	m2	540,00
10 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	1624,32
11 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (5,4*670,0=3618,00 m2)	m2	3618,00
2		<b>Jezdnia</b>		
12 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3618,00
13 d.2	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z destruktu betonowego 0/63,0 mm o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m2	3618,00
14 d.2	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grub. po zagęszczeniu 5cm (5,3*670,0=3551,00 m2)	m2	3551,00
15 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	3551,00
16 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3551,00
17 d.2	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zag. 5 cm ( 5,2*670,0=3484,00 m2)	Mg	435,50
18 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3484,00
19 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3484,00
20 d.2	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zagęszczeniu 4 cm (5,1*550,0=3417,00 m2)	m2	3417,00
21 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	3417,00
22 d.2	D 04.01.01 -	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3417,00

	04.03.01			
23 d.2	D 05.03.13a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 o gr. po zagęszczeniu 4 cm ( $5,0 \times 550,0 = 3350,00$ m2)	m2	3350,00
3		Zjazd		
24 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstr. zjazdów głębokości 10 cm (10 sztuk)	m2	220,00
25 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	220,00
26 d.3	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	220,00
27 d.3	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	220,00
28 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	220,00
29 d.3	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm	m2	200,00
4		Roboty wykonawcze		
30 d.4	D 06.03.01	Dosypanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu ( $2 \times 570,0 \times 0,3 \times 0,3 = 102,60$ m3)	m3	102,60
31 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Wykonanie opaski z KŁSM gr. 12 cm ( $2 \times 0,5 \times 570,0 + 100,0 \times 0,5 = 525,00$ m2)	m2	620,00
32 d.4	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (skrzynek zaworowych)	szt.	10,00
33 d.4	D 03.02.01	Wykonanie studni przelewowej (zgodnie z rysunkiem)	kpl.	1,00
34 d.4	D 03.02.01	Ułożenie przykanalika (PCV śr. 130 mm)	m	12,00
35 d.4	D 03.01.03 b	Profilowanie skarp rowu trójkątnego ( $0,5 \times 100,0 \times 1,5 \times 0,75 = 56,25$ m3)	m3	56,25
36 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	900,00
37 d.4	D 03.01.03 a	Brukowanie z kamienia polnego na betonie C12/15	m2	5,00
38 d.4	D 07.05.01	Bariery ochronne stalowe N2W2 (długość odcinka nie obejmuje skosów) - 1 odcinek	m	30,00
39 d.4	D 03.01.03 a	Remont przepustu średn. 400 mm dł 18 mb - wykonanie wykopu	m3	18,00
40 d.4	D 03.01.03 a	Remont przepustu średn. 400 mm dł 18 mb - ława żwirowa gr. 20 cm	m3	3,60
41 d.4	D 03.01.03 a	Przepust - rury PE o śr. 400 mm	m	18,00
42 d.4	D 03.01.03 a	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	16,00
43 d.4	D 10.03.01	Ułożenie prefabrykowanych płyt drogowych, żelbetowych, pełnych (materiał z odzysku)	m2	600,00
44 d.4	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00
45 d.4	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (A-7)	szt.	1,00
46 d.4	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,67