



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

RGiFE-I.271.2.2019

Dragacz, dnia 20.03.2019 r.

GMINA DRAGACZ
Dragacz 7A
86-134 DRAGACZ
NIP 5591005404, Regon 092350990

.....
.....
.....
/Wszyscy Uczestnicy/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dragacz o łącznej długości 2077 m z podziałem na 2 części”:

Część I: Zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale”

Część II: Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - I etap”

Uczestnik toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:

Wykonawca zwraca się z pytaniami dot. w/w przetargu:

1. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia w części I w punkcie 1c jest napisane, że należy wykonać „regulację pionową studzienek do poziomu nawierzchni projektowanej drogi około 50 szt.". W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie, podanie dokładnej ilości studzienek do regulacji oraz poprawienie kosztorysu.
2. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia w części I w punkcie 1p jest napisane, że należy wykonać „profilowanie i obsianie skarp oraz odtworzenie rowów". W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.
3. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia w części II w punkcie 1k jest napisane, że należy wykonać „warstwę ścierną o grubości 4 cm". W kosztorysie w pozycji 8.6 jest napisane „warstwa ścierna o gr. 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być grubość warstwy ścierną na jezdni oraz poprawienie kosztorysu.
4. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia w części II w punkcie II jest napisane, że należy wykonać „warstwę ścierną o grubości 4 cm". W kosztorysie w pozycji 11.5 jest napisane „warstwa ścierna o gr. 3 cm". Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być grubość warstwy ścierną na zjazdach oraz poprawienie kosztorysu.
5. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia w części II w punkcie In jest napisane, że należy wykonać „profilowanie skarp i odtworzenie rowów". W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.
6. W SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia w części II w punkcie lp jest napisane, że należy wykonać „inwentaryzację geodezyjną powykonawczą". W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.
7. Wg SST mieszankę mineralno-asfaltową na w-wę ścierną należy produkować wg nieaktualnej normy. Czy Zamawiający zezwoli na produkowanie wg aktualnych wymagań Technicznych?
8. W projekcie budowlanym część I w punkcie 7.2 podpunkt 4 jest napisane, że należy wykonać nasadzenia zastępcze. W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.
9. Prosimy o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew.
10. W projekcie budowlanym część I w punkcie 6.2.2 „pobocza" jest napisane, że należy wykonać „podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 25 cm". W kosztorysie w pozycji 3.4.1 jest napisane, że na poboczu



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

RGiFE-1.271.2.2019

„podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie ma 15 cm". Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji oraz poprawienie kosztorysu.

11. W projekcie budowlanym część I w punkcie 6.2.1 „drogi” jest napisane, że należy wykonać „podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm” oraz „podbudowę z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. W kosztorysie w pozycji 3.4. jest napisane, że na jezdni „podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie ma 25cm. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji oraz poprawienie kosztorysu.

12. W projekcie budowlanym część I w punkcie 6.2.4 „Zjazdy na tereny działek rolnych” jest napisane, że należy wykonać „podbudowę z kruszywa łamanego o grub. 25 cm”. W kosztorysie w pozycji 3.4 na zjazdach na tereny rolnicze „podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie ma gr. 25cm. W pozycji 3.2.1 na zjazdach na tereny rolnicze ma być także warstwa odsączająca o gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji oraz poprawienie kosztorysu.

13. W projekcie budowlanym część I w punkcie 6.7 „Odwodnienie” jest napisane, że „zaprojektowano korytka odwadniające od km 0+270 do 0+632”. W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.

14. W części I na przekroju konstrukcyjnym-odcinek z chodnikiem pod obrzeżem betonowym ma być wbudowana ława betonowa z oporem z betonu C12/15. W kosztorysie w pozycji 6.3.1 pod obrzeżem betonowym nie ma ławy. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji oraz poprawienie kosztorysu.

15. W projekcie budowlanym część II w punkcie 5.6 jest napisane, że należy wykonać nasadzenia zastępcze. W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.

16. W projekcie budowlanym część II w punkcie 6.2.4 „pobocza” jest napisane, że należy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm. W kosztorysie w pozycji 13.3 „podbudowa z kruszywa łamanego” grubość ma wynosić 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie grubości oraz poprawienie kosztorysu.

17. W projekcie budowlanym część II w punkcie 6.7 „Odwodnienie” jest napisane, że „zaprojektowano korytka odwadniające od km 0+222,6 do 0+366,7 i w km od 0+706,6 do 0+963,5”. Na przekroju konstrukcyjnym pod korytkami ściekowymi ma być również ława betonowa z oporem C12/15 o gr. 15cm. W kosztorysie brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.

18. W części II na przekroju konstrukcyjnym-odcinek z chodnikiem pod obrzeżem betonowym ma być wbudowana ława betonowa z oporem z betonu C12/15. W kosztorysie w pozycji 10,2 pod obrzeżem betonowym nie ma ławy. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji oraz poprawienie kosztorysu.

19. W części II na przekroju konstrukcyjnym „zjazdy z kostki betonowej” podbudowa z kruszywa łamanego ma wynosić 15cm. W kosztorysie w pozycji 5.4 podbudowa z kruszywa łamanego wynosi 20cm. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji oraz poprawienie kosztorysu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:

Ad. 1

Za właściwe należy przyjąć 50 sztuk studzienek do regulacji.

Ad. 2

Za właściwe należy przyjąć ilość z pozycji 8.1.1. przedmiaru robót.

Ad. 3

Za właściwe należy przyjąć pozycje 8.5. i 8. 6 kosztorysu ofertowego.

Ad. 4

Za właściwe należy przyjąć pozycje 11.5. i 11. 6 kosztorysu ofertowego.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

RGiFE-1.271.2.2019

Ad. 5

Zamawiający nie przewiduje otworzenia rowów i skarp.

Ad. 6

Zgodnie z Sekcją III SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia*, Część II pkt 1) lit.p) oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ- Część I pkt.1.2 ppkt.1) lit. p) i Część II pkt. 1 ppkt 14). Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Ad. 7

Zamawiający zezwała na zaprojektowanie mieszanek wg aktualnych wymagań technicznych.

Ad. 8

Zamawiający nie wymaga nasadzeń zastępczych

Ad. 9

Zamawiający przekaze ostateczną decyzję o wycince drzew w dniu zawarcia umowy.

Ad. 10

Za właściwe należy przyjąć pozycję z przedmiaru.

Ad. 11

Za właściwe należy przyjąć pozycję z przedmiaru.

Ad. 12

Za właściwe należy przyjąć pozycję z przedmiaru.

Ad. 13

W cenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie korytek betonowych na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C12/15 w odcinku od km 0+270 do km 0+632.

Ad. 14

W cenie ofertowej należy uwzględnić ławę betonową zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Ad. 15

Zamawiający nie wymaga nasadzeń zastępczych

Ad. 16

Za właściwe należy przyjąć pozycję z kosztorysu ofertowego.

Ad. 17

Od km 0+222,6 do km 0+ 366,7 zastąpiono korytka betonowe na krawężnik najazdowy 22x15 na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C12/15 zgodnie z kosztorysem ofertowym, Sekcją III SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia* pkt. 2 Część II ppkt 1) lit. g) i Załącznikiem nr 1 do SIWZ – pkt.1.2 Część II - pkt1) lit. g). Odcinek od km 0+706,6 do km 963,5 nie jest objęty przedmiotem zamówienia dla Części II - Sekcją III SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia* pkt. 2 Część II ppkt 2) lit. d) i Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 1.2 Część II - pkt. 2) lit. d).

Ad. 18

W Części II przedmiotu *Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale - I etap”* zamówienia nie występuje odcinek drogi z chodnikiem.

Ad. 19

Za właściwe należy przyjąć pozycję z kosztorysu ofertowego.

WÓJT GMINY
mgr Dorota Kręzimon