

Budowa ścieżki rowerowej na działkach nr 3119/1, 3120/1, 3121/1 na odcinku Dolna Grupa-Grupa

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,4530
1.2	KNR-W 2-01 0201-01 z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - do 750 m3 w jednym miejscu	m3	745,2245
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 226,3000
2.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 226,3000
2.3	KNR 2-31 0114-03 z.o. 2.12. 9901-02 0114-04	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	3 226,3000
2.4	KNR 2-37/GEO 0501-03 Analogia	Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia; tłuczeń (kliniec) dostarczany samochodami samowyladowczymi	m3	322,6300
2.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m3	136,0590
2.6	KNR 2-31 0403-05 Analogia	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3 239,5000
3		Dział: Montaż konstrukcji i elementów budowlanych		
3.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,0000
3.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4,0000
4		Dział: Inwentaryzacja powykonawcza		
4.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,4530
5		Dział: Roboty nieprzewidziane		
5.1	Kalkulacja własna Uproszczona	Roboty nieprzewidziane - 3% wartości	kpl.	1,0000