

Część 2: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”.

Charakterystyka robót

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę
- wykonanie izolacji cieplnych (posadzki ze styropianu grubości 10 cm oraz dachu z wełny mineralnej gr. 18 cm,
- wykonanie posadzki cementowej
- przecieranie istniejących tynków z zeszkobaniem farb
- wykonanie okładziny z płyt gk na ruszcie stalowym dwuwarstwowo,
- gruntowanie podłoża,
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego oraz gruntowanie ścian przed malowaniem,
- malowanie ścian i sufitów,
- ułożenie posadzek i licowanie ścian płytkami ceramicznymi,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wymiana przewodów instalacji elektrycznej,
- wydzielenie obwodów elektrycznych dla ogrzewania elektrycznego, piekarnika i bojlera elektrycznego,
- wymiana gniazd i włączników i opraw oświetleniowych,
- wykonanie wentylacji w ścianach zewnętrznych typu „Z”,
- wymiana rur kanalizacyjnych (podejść), zlewozmywaka, umywalki, pisuaru, ustępu oraz barterii,
- wykonanie wzmocnienia krokwi deską 3,2 cm obustronnie, oraz wymiana dachodeskowania,
- wykonanie nowego orywnowania, orywnowania z rurami spustowymi, opierzeni i obróbek,
- wykonanie pokrycia dachu dwuwarstwowo (warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej),
- prace porządkowe.

2. Parametry pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Grupie:

- wysokość pomieszczeń od 3,3 m do 3,6 m,
- konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna,
- rodzaj i konstrukcja dachu – dwuspadowy, drewniany,
- liczba kondygnacji nadziemnych – 1,
- powierzchnia użytkowa – 96,13 m².