

**PRZEDMIAR**  
**DROGA GMINNA 0537004 DRAGACZ – MICHAŁE – II etap**

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,73
2.	D.01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
2.1.		karczowaniem pni, załadunkiem, wywozem karpin wraz z kosztem utylizacji i uzupełnienie z zagęszczeniem piaskiem po karczowaniu	szt.	18,00
2.2.		Usunięcie krzewów wraz z zrębkowaniem, transportem na odl. do 10km i kosztem utylizacji	ha	0,10
3.	D.01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
3.1		Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 30cm (max. 40cm) na odkład do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	1 454,00
3.2		Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	1 160,00
4.	D.01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg i ulic</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
4.1.		Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	11 850,00
4.2.		Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	6,00
4.3.		Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	8,00
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
5.	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
5.1.		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV wraz z transportem i utylizacją	m <sup>3</sup>	1 600,00
6.	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
6.1.		Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału	m <sup>3</sup>	442,50
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
7	D.04.01.01	<b>Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
7.1.		Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 40 cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	4 672,00
7.2.		Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 40 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału -połączenie z Droga Wojewódzka	m <sup>2</sup>	250,00
8	D.04.02.01	<b>Warstwa odsączająca i odcinająca</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8.1.		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 20 cm, wraz z zakupem i dostawą materiału	m <sup>2</sup>	4 672,00
8.2.		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 20 cm, wraz z zakupem i dostawą materiału	m <sup>2</sup>	250,00
9	D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
9.1		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 90/3 stab. mechanicznie gr. 25cm	m <sup>2</sup>	3 617,00
9.2.		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 90/3 stab. mechanicznie gr. 25cm odcinek połączenia z Droga Wojewódzka	m <sup>2</sup>	240,00
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
10	D.05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
10.1.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3 472,00
10.2.	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki do nawierzchni asfaltowych 100/100kN wstępnie nasączona asfaltem	m <sup>2</sup>	3 545,00
10.3.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy 4 cm warstwa wiążąca	m <sup>2</sup>	3 545,00
10.4.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 472,00
10.5.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 545,00

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
10.6	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu pol-bruk grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm (100% szara)	m <sup>2</sup>	70,00
11	D.04.04.02	<b>Nawierzchnia poboczy</b>	xxx	xxx
11.1.	D.04.04.02	Pobocza z KŁSM 0-31mm stab. mechanicznie gr. 25cm szerokość 75cm	m <sup>2</sup>	1 050,00
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
12.1.	D.06.01.01	Plantowanie skarp, rowów, wykopów i nasypów wraz z profilowaniem rowów z obrobieniem na czysto	mb	700,00
12.2.	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm	m <sup>2</sup>	2 400,00
	<b>D.07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
13	D.07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>	xxx	xxx
13.1.		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odblaskowa typu 2 dla wszystkich znaków drogowych)	szt	20,00
13.2.		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm, grubość ścianki 3,5 mm	szt	12,00
14.	D.07.06.02; D-07.01.01/07.02.01./07.202.02	<b>Elementy bezpieczeństwa ruchu - znaki aktywne, progi, radary, balustrady, bariery drogowe</b>		xxx
14.1.		Bariery drogowe stalowe zgodnie z projektem	mb	200,00
14.2.		Prefabrykowane progi zwalniające	szt	3,00
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
15	D.08.01.01	<b>Krawężniki betonowe</b>	xxx	xxx
15.1.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na zjazdach 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,08 m <sup>2</sup> )	m	20,00
16.	D.08.01.01	<b>Obrzeża betonowe</b>	xxx	xxx
16.1.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	28,00
17.	D.08.05.01	<b>Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych</b>	xxx	xxx
17.1.	D.08.05.01	Ściek drogowy na podsypce cem-piask.gr. 5cm I podbudowie betonowej C12/15 gr. 20cm	m	260,00
18	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
18.1	D-00.00.00 zał. nr 2	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00
18.2	D.10.03.01	Regulacja zaworów i włączników istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	15,00
18.3	D-10.11.01	Zamocowanie rur osłonowych na kable tele-ele i elektroenergetyczne dwudzielne arot	mb	32,00
18.4.		Wykonanie odcinka próbnego	m <sup>2</sup>	300,00