

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,5870
2		Dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1 225,3200
3		Dział: JEZDNIA		
3.1	KNR AT-04 0104-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uyciu geowłóknin - naprawa nawierzchni bitumicznej; geowłóknina o szer. 5,0 m	m2	3 157,6000
3.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa wi ca)	m2	3 157,6000
3.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci po zag szczeniu 3 cm (warstwa cieralna)	m2	3 157,6000
4		Dział: ZJAZDY		
4.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy ods czaj ce z piasku w korycie lub na całej szeroko ci drogi, wykonanie r czne, zag szczenie mechaniczne - grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm	m2	8,8800
4.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15 cm	m2	8,8800
4.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 5 cm grubo ci warstwy po zag szczeniu	m2	8,8800
4.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,8800
5		Dział: POBOCZE		
5.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwy ods czaj ce z piasku na poszerzeniach, wykonanie r czne, zag szczenie mechaniczne - grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm	m2	538,1400
5.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubo ci po zag szczeniu 15 cm	m2	538,1400
6		Dział: MULDY TRAWIASTE		
6.1	KNNR-W 10 2310-01	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubo zbierania do 15 cm, grunt kat. I-II koparka 0,25 m3	m2	453,2200
6.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ci warstwy humusu 5 cm	m2	453,2200
7		Dział: ROBOTY WYKO CZENIOWE		
7.1	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,5870