

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,5870
2		Dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1 225,3200
3		Dział: JEZDNIA		
3.1	KNR AT-04 0104-01	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uyciu geowłóknin - naprawa nawierzchni bitumicznej; siatka z włókien szklano-włókowych o szer. 5,0 m	m2	2 733,6200
3.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 75kg/m2 (warstwa wyrównawcza)	m2	2 733,6200
3.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiązająca)	m2	3 857,6000
3.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa cierałna)	m2	3 757,6000
4		Dział: ROBOTY ZIEMNE		
4.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta pod pobocza - 25 cm głębokości koryta	m2	538,1400
4.2	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne pod zjazdy indywidualne z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km	m3	3,5500
5		Dział: ZJAZDY		
5.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsłaniające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubo warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	8,8800
5.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	8,8800
5.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	8,8800
5.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,8800
5.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m3	0,5300
5.6	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,1900
6		Dział: POBOCZE		
6.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsłaniające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubo warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	538,1400
6.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	538,1400
7		Dział: MULDY TRAWIASTE		
7.1	KNNR-W 10 2310-01	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. I-II koparka 0,25 m3	m2	478,0000
7.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	478,0000
8		Dział: ROBOTY WYKONAWCZEWYKONAWCZE		
8.1	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,5870